

# 見 積 書

令和7年2月21日

志賀神社 様

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 工 事 名   | 神輿蔵修繕工事         |
| 工 事 場 所 | 三次市下志和地町488     |
| 金 額     | ¥583,000-       |
| 特 記 事 項 | 消費税53,000円を含みます |


上記の通り見積もり申し上げます

見積有効期限  
見積提出日より  
3ヶ月間有効

一般建設業 広島県知事許可

(般一4) 第 40763号

ぼうだ建築設計事務所



代表 坊 田 浩 之

三次市上志和地町201-4

電話・FAX 0824-68-2048

携帯電話 090-7103-8671

内 訳 書

[illegible]

| NO  | 名 称        | 寸 法 | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----|----------------|--------|---------|-----|
| 1   | 仮設工事       |     |     |                |        |         |     |
|     | 発生材処分費     |     | 1   | 式              | 3,000  | 3,000   |     |
|     | 養生・片付け費    |     | 1   | 式              | 5,000  | 5,000   |     |
|     | 墨出費        |     | 1   | 式              | 5,000  | 5,000   |     |
|     | 工事用電力・水    |     | 1   | 式              |        | 0       |     |
|     | 材料運搬費      |     | 1   | 式              |        | 0       |     |
|     | とりこわし      |     |     |                |        |         |     |
|     | 床撤去        |     | 1   | 式              | 15,000 | 15,000  |     |
|     | 不用品処分      |     | 1   | 式              |        | 0       |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
| 小 計 |            |     |     |                |        | 28,000  |     |
| 2   | 屋根工事       |     |     |                |        |         |     |
|     | 棟台白補修      |     | 6   | m              | 3,000  | 18,000  |     |
|     | 南蛮漆喰       |     | 2   | 袋              | 2,300  | 4,600   |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
| 小 計 |            |     |     |                |        | 22,600  |     |
| 3   | 基礎・土工事     |     |     |                |        |         |     |
|     | 基礎束石(自然石)  |     |     |                |        |         |     |
|     | 鋤取り        |     | 1   | 式              | 25,000 | 25,000  |     |
|     | 自然石積み(土留め) |     | 4.2 | m <sup>2</sup> | 16,000 | 67,200  |     |
|     | 〃 地業       |     | 7   | m              | 4,000  | 28,000  |     |
|     | 〃 裏込め      |     | 1.2 | m <sup>3</sup> | 7,000  | 8,400   |     |
|     | 〃 埋め戻し     |     | 1   | 式              | 12,000 | 12,000  |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
|     |            |     |     |                |        |         |     |
| 小 計 |            |     |     |                |        | 140,600 |     |

| NO  | 名 称       | 寸 法    | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
|-----|-----------|--------|-----|----------------|--------|---------|-----|
| 4   | 木工事       |        |     |                |        |         |     |
|     | 木材費       |        |     |                |        |         |     |
|     | 大根太 (栗)   | 3m@270 | 9   | 本              | 3,000  | 27,000  |     |
|     | 大引き (栗)   | 2.3m   | 3   | 本              | 5,500  | 16,500  |     |
|     | 束 (栗)     |        | 3   | 本              | 1,200  | 3,600   |     |
|     | 床板 (栗)    | 厚み15   | 6.5 | m <sup>2</sup> | 8,000  | 52,000  |     |
|     | 壁板 (栗)    |        | 1   | 式              | 12,000 | 12,000  |     |
|     | 木材加工費     |        |     |                |        |         |     |
|     | プレイナー加工   |        | 1   | 式              | 26,000 | 26,000  |     |
|     | 床本実加工     |        | 6.5 | m <sup>2</sup> | 5,000  | 32,500  |     |
|     | 大工施工費     |        |     |                |        |         |     |
|     | 傾き・沈下修繕工  |        | 1   | 式              | 36,000 | 36,000  |     |
|     | ジャッキポスト   |        | 1   | 式              | 15,000 | 15,000  |     |
|     | 床組み・床材施工  |        | 1   | 式              | 36,000 | 36,000  |     |
|     | 壁補修等      |        | 1   | 式              | 10,000 | 10,000  |     |
|     | 金物費       |        | 1   | 式              | 8,000  | 8,000   |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
| 小 計 |           |        |     |                |        | 274,600 |     |
| 5   | 建具工事      |        |     |                |        |         |     |
|     | 建具調整      |        | 1   | 式              | 5,000  | 5,000   |     |
|     | 鍵取付 倉庫錠   |        | 1   | セット            | 4,560  | 4,560   |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
| 小 計 |           |        |     |                |        | 9,560   |     |
| 6   | 雑工事       |        |     |                |        |         |     |
|     | 建具塗装 自然塗料 |        | 1   | 式              |        | 22,000  |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
|     |           |        |     |                |        |         |     |
| 小 計 |           |        |     |                |        | 22,000  |     |